

Holzart:

Sortierung:

Maße: 14 x 209 x 2200 mm

Verlegeart:

- schwimmend verlegt
- vollflächig verklebt

Oberflächenbehandlung:

- Live Natural Naturöl
- Live Pure Lack
- Live Matt Mattlack
- gebürstet*

* nicht für alle Oberflächen/ Holzarten

Technische Vorbemerkungen

Den nachfolgenden Leistungen liegen folgende Norman in neuester Fassung zugrunde:

DIN 281

Parkettklebstoffe; Anforderungen, Prüfung; Verarbeitungshinweise

DIN 18 356 VOB, Teil C:

Parkettarbeiten

EN 13 489

Mehrschichtparkett

DIN 18202

Toleranzen im Hochbau

STLB-BU-028

Parkettarbeiten

Darüber hinaus gelten alle zum Ausführungszeitpunkt gültigen EN- und DIN-Normen, Arbeitsstättenrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften, behördlichen Erlasse und Gesetze sowie die anerkannten Regeln der Technik und Auflagen der Feuerwehr.

Ausführungshinweise

Unterlagen vom Auftraggeber

Der Auftragnehmer erhält als Grundlage für die Erbringung der Leistungen folgende Unterlagen:

- Ausführungszeichnungen

Maßstab:

- Weitere Unterlagen
-

Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien

Alle Verarbeitungs- und Pflegerichtlinien des Herstellers sind zu beachten.

Hinweise zur Verlegart

Die im Leistungsverzeichnis geforderte Verlegeart ist zwingend vorgeschrieben.

Feuchtigkeitsprüfung

Vor Verlegung der Parketthölzer ist die Estrichfeuchte zu ermitteln (Feuchtigkeitsprüfung mit der CM-Messmethode). Die Ergebnisse sind in das Estrichprotokoll einzutragen und von der Bauherrenschaft oder deren Bauleiter schriftlich bestätigen lassen.

Feutegehalt verwendeter Parketthölzer

Der zulässige Feuchtegehalt der Parketthölzer muss der EN 13 489 entsprechen.

Position	Menge	Leistung	EP/ €	GP/ €
1.0		Vorbereitende Arbeiten		
1.1	m ²	Vorhandenen _____ Estrich auf seine Eignung und Ebenmäßigkeit prüfen. Durch Anschleifen für die Aufnahme einer Spachtelmasse vorbereiten und mit Industriesauger absaugen.		
1.1.1 (Eventualpos.)	lmf	Best. Randstreifen aus Polystyrolschaum oder Mineralwolle bodengl. abschneiden und entsorgen.		
1.1.2 (Eventualpos.)	m ²	Vorhandenen Estrich auf Altbeläge prüfen und ggf. fachgerecht entfernen und entsorgen.		
1.2 (Eventualpos.)	m ²	Vorhandenen Estrich grundieren. Fabrikat: _____		
1.3 (Eventualpos.)	m ²	Vorhandenen Estrich zum Höhenausgleich spachteln. Fabrikat: _____		
1.4 (Eventualpos.)	St.	Türzargen fachgerecht einkürzen.		
1.5 (Eventualpos.)	St.	Innentürblätter fachgerecht einkürzen.		

CLIC LANDHAUSDIELE CASTLE 14 MM

Position	Menge	Leistung	EP/ €	GP/ €
2.0 Verlegung				
2.1	m ²	Parkettunterlagen für schwimmende Verlegung aus Dämmstoff, Dicke _____ auf Untergrund fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen. Fabrikat: _____		
2.2	m ²	BOEN Clic Landhausdiele Castle 14mm, BOEN-X-press Verbindung, dreischichtig, 14 x 209 x 2200mm, Deckschicht ca. 3,5 mm. Holzart: _____ Sortierung: _____ Oberfläche: _____ liefern und auf den vorgenannten verlegereifen Untergrund verlegen. Verlegerichtung: _____		
2.3 (Eventualpos.)	m ²	Parkettelemente auf bauseits vorhandene tragfähige und ebne Stufen mit geeignetem Kleber aufbringen. m ² Trittstufen: _____ m ² Setzstufen: _____		
3.0 Oberflächenbehandlung				
3.1 (Eventualpos.)	m ²	Vorgenannte Parkettfläche fachgerecht behandeln. Fabrikat: _____		
3.2	m ²	Erstpflege der vorgenannten Parkettfläche fachgerecht nach Herstellerangaben durchführen. Fabrikat: _____		
4.0 Anschlüsse, Aussparungen				
4.1		In Bereich von Türzargen, aufgehenden Heizungsrohren und sonst. Bauteilen Aussparungen fachgerecht herstellen und ggf. schließen. Fabrikat: _____		
5.0 Sockelleisten				
5.1	lfm	Sockelleisten liefern und anbringen. Fabrikat: _____		
6.0 Abschluss-/ Übergangprofile				
6.1	lfm	In Bereichen von Bodenbelagsübergängen Anschlüsse fachgerecht herstellen. Fabrikat: _____		
6.2	lfm	In Bereichen von Türschwellen Anschlüsse fachgerecht herstellen. Fabrikat: _____		
6.3 (Eventualpos.)	lfm	Stufenleisten Profil: _____ x _____ mm fachgerecht einbauen. Fabrikat: _____		
6.4 (Eventualpos.)	lfm	Dehnungsfugen anlegen. Fabrikat: _____		
7.0 Stundenlohnarbeiten				
7.1	Std.	Für einen Meister zur Durchführung von Nebenleistungen: Die Durchführung ist vorab durch die Bauleitung zu genehmigen. Nachweis mit Tagelohnzettel.		
7.2	Std.	Für einen Facharbeiter s.o.		
7.3	Std.	Für eine Hilfskraft s.o.		

Firma/ Firmenstempel, Ort, Datum, Unterschrift

Gesamtbetrag

zzgl. % MwSt.

Summe